

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	DARBŲ PAVADINIMAS	DARBŲ APRAŠAS	Preliminarus kiekis (naudojamas tik pasiūlymo vertinimo tikslais)	Mato vnt.	Įkainis vienam mato vienetui, Eur be PVM*
1	2	3	4	5	6
1. PROJEKTAVIMO KAINA					
1.1.	Vandentiekio įvado ir buitinių nuotekų išvado supaprastinto projekto arba schemos parengimas	Vandentiekio įvado ir buitinių nuotekų išvado supaprastinto projekto parengimas, kai reikalingas statybos leidimas	1	kompl.	1 000,00 €
		Vandentiekio įvado ir buitinių nuotekų išvado supaprastinto projekto parengimas, kai nereikalingas statybos leidimas	1	kompl.	550,00 €
		Vandentiekio įvado ir buitinių nuotekų išvado schemos parengimas, kai nerengiamas projektas	1	kompl.	150,00 €
1.2.	Vandentiekio įvado, buitinių ir paviršinių nuotekų išvadų supaprastinto projekto arba schemos parengimas	Vandentiekio įvado, buitinių ir paviršinių nuotekų išvadų supaprastinto projekto parengimas, kai reikalingas statybos leidimas	1	kompl.	1 000,00 €
		Vandentiekio įvado, buitinių ir paviršinių nuotekų išvadų supaprastinto projekto parengimas, kai nereikalingas statybos leidimas	1	kompl.	550,00 €
		Vandentiekio įvado, buitinių ir paviršinių nuotekų išvadų schemos parengimas, kai nerengiamas projektas	1	kompl.	150,00 €

1.3.	Vandentiekio įvado supaprastinto projekto arba schemos parengimas	Tik vandentiekio įvado supaprastinto projekto parengimas, kai reikalingas statybos leidimas	1	kompl.	1 000,00 €
		Tik vandentiekio įvado supaprastinto projekto parengimas, kai nereikalingas statybos leidimas	1	kompl.	500,00 €
		Tik vandentiekio įvado supaprastinto schemos parengimas, kai nerengiamas projektas	1	kompl.	150,00 €
1.4.	Buitinių nuotekų išvado supaprastinto projekto arba schemos parengimas	Buitinių nuotekų išvado supaprastinto projekto parengimas, kai reikalingas statybos leidimas	1	kompl.	1 000,00 €
		Buitinių nuotekų išvado supaprastinto projekto parengimas, kai nereikalingas statybos leidimas	1	kompl.	500,00 €
		Buitinių nuotekų išvado supaprastinto schemos parengimas, kai nerengiamas projektas	1	kompl.	150,00 €
1.4	Buitinių nuotekų išvado ir paviršinių nuotekų išvado supaprastinto projekto arba schemos parengimas	Buitinių nuotekų išvado ir paviršinių nuotekų išvado supaprastinto projekto parengimas, kai reikalingas statybos leidimas	1	kompl.	1 000,00 €
		Buitinių nuotekų išvado ir paviršinių nuotekų išvado supaprastinto projekto parengimas, kai reikalingas statybos leidimas	1	kompl.	550,00 €
		Buitinių nuotekų išvado ir paviršinių nuotekų išvado supaprastinto schemos parengimas, kai nerengiamas projektas	1	kompl.	150,00 €

1.5.	Paviršinių nuotekų išvado supaprastinto projekto arba schemos parengimas	Paviršinių nuotekų išvado supaprastinto projekto parengimas, kai reikalingas statybos leidimas	1	kompl.	1 000,00 €
		Paviršinių nuotekų išvado supaprastinto projekto parengimas, kai reikalingas statybos leidimas	1	kompl.	500,00 €
		Paviršinių nuotekų išvado supaprastinto schemos parengimas, kai nerengiamas projektas	1	kompl.	150,00 €
2. VANDENTIEKIO ĮVADO ĮRENGIMO KAINA					
2.1.	Vandentiekio vamzdyno montavimas	Į įkainio kainą turi būti įtraukta ATVIRU BŪDU montuojamo vamzdyno DN 32/ 50 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais; 3. Vamzdyno su fasoninėmis dalimis ir jungtimis (alkūnėmis, trišakiais, keturšakiais, perėjimais, flanšais, balnais, aklėmis ir kt.) montavimas; 4. Vamzdyno užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu.	1	m	25,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta BETRANŠĖJINIU BŪDU montuojamo vamzdyno DN 32 / 50 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. Vamzdyno su fasoninėmis dalimis ir jungtimis (alkūnėmis, trišakiais, keturšakiais, perėjimais, flanšais, balnais, aklėmis ir kt.) montavimas.	1	m	35,00 €

2.2.	Vandentiekio įvado prijungimas	<p>Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina:</p> <p>1. Kiaurymės vandentiekio vamzdžiui į pastatą įrengimas ir vandentiekio vamzdžio per pastato sieną įvedimas, sienos hermetizavimas;</p> <p>2. Vamzdyno, kuriuo buvo tiekiamas vanduo iki naujo vamzdžio įvedimo, užaklinimas.</p>	1	kompl.	100,00 €
2.3.	Uždaromosios armatūros įrengimas	<p>Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina:</p> <p>1. Požeminės įvadinės ketinės sklendės D50mm su kapa, sklendės prailginimo velenu ir atramine plokšte įrengimas</p>	1	kompl.	225,00 €
		<p>Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina:</p> <p>1. Požeminės įvadinės ketinės sklendės D32mm su kapa, sklendės prailginimo velenu ir atramine plokšte įrengimas</p>	1	kompl.	150,00 €
		<p>Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina:</p> <p>1. Įvadinės ketinės sklendės D50mm esamame šulinyje įrengimas</p>	1	kompl.	225,00 €
		<p>Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina:</p> <p>1. Įvadinės ketinės sklendės D32mm esamame šulinyje įrengimas</p>	1	kompl.	150,00 €

2.4.	Vandens apskaitos mazgo (VAM) įrengimas	Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Fasoninių dalių, jungčių, uždaromosios ir kitos armatūros kaina ir montavimas; Pastaba: į darbų įkainį neturi būti įtrauktas vandens skaitiklis (pateiks Pirkėjas).	1	kompl.	150,00 €
2.5	Vandentiekio vamzdyno prijungimas, bandymai	Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Prijungimas prie vandentiekio tinklo (šulinyje, prijungimas mova prie vandentiekio tinklo atšakos, prijungimas balnu ant vandentiekio tinklo); 2. Vamzdyno praplovimas; 3. Hidraulinis bandymas; 4. Vamzdyno dezinfekavimas ir vandens tyrimas.	1	kompl.	250,00 €
2.6.	Išpildomoji dokumentacija	Išpildomoji geodezinė nuotrauka.	1	kompl.	60,00 €
2.7.	Komunikacijos žymėjimo stovai	Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Komunikacijos žymėjimo stovas su lentele, jo sumontavimas	1	kompl.	45,00 €
3. BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADO ĮRENGIMO KAINA					

3.1.	Nuotekų vamzdyno montavimas	Į įkainio kainą turi būti įtraukta ATVIRU BŪDU montuojamo vamzdyno iki DN160 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais; 3. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir montavimas; 4. Vamzdyno užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu.	1	m	35,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta ATVIRU BŪDU montuojamo vamzdyno nuo DN160 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais; 3. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir montavimas; 4. Vamzdyno užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu.	1	m	40,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta BETRANŠĖJINIU BŪDU montuojamo vamzdyno iki DN160 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir montavimas.	1	m	50,00 €

		Į įkainio kainą turi būti įtraukta BETRANŠĖJINIU BŪDU montuojamo vamzdyno nuo DN160 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir montavimas.	1	m	55,00 €
3.2.	Nuotekų išvado prijungimas	Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Prijungimas nuo esamo nuotekų vamzdžio ar įrenginio (šulinio, išsiurbimo duobės, rezervuaro ar kt.) iki centralizuotų nuotekų tinklų arba nuotekų vamzdžio per pastato sieną įvedimas, sienos hermetizavimas. Esamo įrenginio išsiurbimas, išvalymas ir sutvarkymas pagal STR reikalavimus.	1	kompl.	200,00 €
3.3.	Nuotekų apžiūros šuliniai	Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Nuotekų apžiūros šulinėlis DN315 mm, jo sumontavimas	1	kompl.	175,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Nuotekų apžiūros šulinėlis DN425 mm, jo sumontavimas	1	kompl.	300,00 €
3.4.	Nuotekų šulinio DN1000mm įrengimas	Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Nuotekų šulinio DN1000mm su kalaus ketaus dangčiu montavimas (žemės darbai, liukas su dangčiu) iki 3m gylio	1	kompl.	1 100,00 €

3.5.	Nuotekų panardinamas siurblys	Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Nuotekų panardinamas siurblys (našumas iki 1,0 m ³ /d), jo su visa reikiama armatūra (sklendė, atbulinis vožtuvas) sumontavimas šulinyje	1	kompl.	500,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. Elektros kabelio klojimas siurblio pajungimui.	1	m	10,00 €
3.6.	Nuotekų vamzdyno prijungimas, bandymai	Prijungimas prie nuotekų tinklo šulinyje arba prie kinetės.	1	kompl.	50,00 €
3.7.	Šulinio žymėjimo ženklų įrengimas	Komunikacijos žymėjimo stovas su lentele, jo sumontavimas	1	kompl.	45,00 €
3.8.	Išpildomoji dokumentacija	Kontrolinė išpildomoji geodezinė nuotrauka.	1	kompl.	60,00 €
4. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ IŠVADO ĮRENGIMO KAINA					
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta ATVIRU BŪDU montuojamo vamzdyno iki DN160 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais; 3. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir montavimas; 4. Vamzdyno užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu.	1	m	35,00 €

4.1.	Nuotekų vamzdyno montavimas	Į įkainio kainą turi būti įtraukta ATVIRU BŪDU montuojamo vamzdyno nuo DN160 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais; 3. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir montavimas; 4. Vamzdyno užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu.	1	m	40,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta BETRANŠĖJINIU BŪDU montuojamo vamzdyno iki DN160 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir montavimas.	1	m	50,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta BETRANŠĖJINIU BŪDU montuojamo vamzdyno nuo DN160 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir montavimas.	1	m	55,00 €
4.2.	Nuotekų išvado prijungimas	Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Prijungimas prie esamo nuotekų vamzdžio ar įrenginio (šulinio, išsiurbimo duobės, rezervuaro ar kt.)	1	kompl.	50,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Nuotekų apžiūros šulinėlis DN315 mm, jo sumontavimas	1	kompl.	175,00 €

4.3.	Nuotekų apžiūros šuliniai	Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Nuotekų apžiūros šulinėlis DN425 mm, jo sumontavimas	1	kompl.	300,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Nuotekų apžiūros šulinėlis su grotelėmis DN315 mm, jo sumontavimas	1	kompl.	175,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Nuotekų apžiūros šulinėlis su grotelėmis DN425 mm, jo sumontavimas	1	kompl.	300,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Nuotekų apžiūros šulinėlis su grotelėmis DN700 mm, jo sumontavimas	1	kompl.	650,00 €
4.4.	Nuotekų šulinio DN1000 mm įrengimas	Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Šulinio DN1000 mm iš g/b surenkamų elementų su kalas ketaus dangčiu montavimas (žemės darbai, surenkami g/b elementai, liukas su dangčiu) iki 3 m gylio	1	kompl.	1 100,00 €
4.5.	Nuotekų vamzdyno prijungimas, bandymai	Prijungimas prie nuotekų tinklo šulinyje arba prie kinetės.	1	kompl.	50,00 €
4.6.	Šulinio žymėjimo ženklų įrengimas	Komunikacijos žymėjimo stovas su lentele, jo sumontavimas	1	kompl.	45,00 €
4.7.	Išpildomoji dokumentacija	Išpildomoji geodezinė nuotrauka.	1	kompl.	60,00 €
5. DANGŲ IŠARDYMO IR ATSTATYMO DARBŲ KAINA					

5.1.	Dangų išardymas ir atstatymas	Į įkainio kainą turi būti įtraukta VEJOS atstatymo darbų kaina: 1. 15 cm augalinis gruntas; 2. Apsėjimas žolių sėklomis.	1	m ²	15,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta ŽVYRO DANGOS atstatymo darbų kaina: 1. Kelio lovio įrengimas; 2. 12 cm storio smėlio - žvyro mišinys su 50 procentų žvirgždo.	1	m ²	20,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta esamų kliento BETONINIŲ TRINKELIŲ išardymas	1	m ²	5,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta esamų kliento BETONINIŲ TRINKELIŲ atstatymo darbų kaina: 1. Kelio lovių įrengimas; 2. 15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas; 3. 10 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas; 4. 5 cm storio dolomito atsijų sluoksnio įrengimas; 5. Betono trinkelų dangos įrengimas.	1	m ²	45,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta esamų kliento ŠALIGATVIO PLYTELIŲ išardymas	1	m ²	5,00 €

		Į įkainio kainą turi būti įtraukta esamų kliento ŠALIGATVIO PLYTELIŲ atstatymo darbų kaina: 1. Kelio lovių įrengimas; 2. 15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas; 3. Šaligatvio plytelių dangos įrengimas (užpilant tarpus smėliu)	1	m ²	45,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta ASFALTBETONIO DANGOS išardymas	1	m ²	5,00 €
		Į įkainio kainą turi būti įtraukta ASFALTBETONIO DANGOS atstatymo darbų kaina: 1. Kelio lovių įrengimas; 2. 25 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas; 3. 15 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas; 4. Kraštų apkapojimas; 5. 9 cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas.	1	m ²	60,00 €
6. Kiti darbai					
6.1.	Įrangos atvežimas	Įrangos atvežimas į objektą	1	km	6,00 €
			Pasiūlymo kaina, eurais be PVM:		17 376,00 €
			PVM 21%:		3 648,96 €
			Bendra pasiūlymo kaina, eurais su PVM:		21 024,96 €

PASTABOS:

- 1) Rangovas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais ir statybos aikštele, turi įvertinti visas išlaidas, susijusias su projektavimu ir statyba t. y.: medžiagų kainas, darbo užmokesčio išlaidas, mechanizmų eksploatacijos kainas, mokesčius ir kt.
- 2) Kainos skaičiavimo lentelėje turi būti įvertinti visi reikalingi atlikti darbai: topo nuotraukos parengimas, visų reikalingų sąlygų gavimas, projekto derinimas, žemės darbai, vandens lygio pažeminimas, pagrindų įrengimas, tinklų klojimas, šulinių sumontavimas, prisijungimas prie veikiančių tinklų, tinklų išbandymas, praplovimas, dangų atstatymas, teritorijos sutvarkymas, TV diagnostika ir kt. darbai.
- 3) Visomis montavimo medžiagomis, smulkiomis detalėmis, įrankiais, reikiamais leidimais, schemų suderinimais ir visomis kitomis išlaidomis, reikiamomis Kliento prijungimui, rūpinasi ir savo lėšomis apmoka Rangovas. *Iš laimėjusio Tiekėjo darbai bus perkami pagal jo nurodytus įkainius stulpelyje Nr. 5.
- 4) Įkainiai nurodomi 2 skaičių po kablelio tikslumu.
- 5) Tiekėjas privalo užpildyti visas lentelės grafos. Neužpildžius bent vienos grafos, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.
- 6). Užpildytą dokumentą Tiekėjas pateikia Excel formatu.