



KLAIPĖDOS VANDUO

Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimo paslaugų kainos

Eil. Nr.	Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimo paslaugų kainos		Mato vnt.	Kaina vienam mato vienetui, Eur be PVM	Kaina vienam mato vienetui, Eur su PVM
1. VANDENTIEKIO ĮVADO ĮRENGIMO KAINA					
1.1.	Vandentiekio vamzdyno montavimas	ATVIRU BŪDU montuojamo vamzdyno DN 32/50 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais; 3. Vamzdyno su fasoninėmis dalimis ir jungtimis (alkūnėmis, trišakiais, keturšakiais, perėjimais, flanšais, balnais, aklėmis ir kt.) montavimas; 4. Vamzdyno užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu.	m	22,20	26,86
		BETRANŠĖJINIŲ BŪDU montuojamo vamzdyno DN 32/50 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. Vamzdyno su fasoninėmis dalimis ir jungtimis (alkūnėmis, trišakiais, keturšakiais, perėjimais, flanšais, balnais, aklėmis ir kt.) montavimas.	m	27,10	32,79
1.2.	Vandentiekio įvado prijungimas	1. Kiaurymės vandentiekio vamzdžiui į pastatą įrengimas ir vandentiekio vamzdžio per pastato sieną įvedimas, sienos hermetizavimas; 2. Vamzdyno, kuriuo buvo tiekiamas vanduo iki naujo vamzdžio įvedimo, užaklinimas.	kompl.	71,00	85,91
1.3.	Uždaromosios armatūros įrengimas	Požeminės įvadinės ketinės sklendės DN 50mm su kapa, sklendės prailginimo velenu ir atramine plokšte įrengimas	kompl.	124,05	150,10
		Požeminės įvadinės ketinės sklendės DN 32mm su kapa, sklendės prailginimo velenu ir atramine plokšte įrengimas	kompl.	97,00	117,37
		Įvadinės ketinės sklendės DN 50mm gb šulinyje įrengimas	kompl.	125,00	151,25
		Įvadinės ketinės sklendės DN 32mm gb šulinyje įrengimas	kompl.	85,00	102,85
1.4.	Vandens apskaitos mazgo įrengimas	Fasoninių dalių, jungčių, uždaromosios ir kitos armatūros kaina ir montavimas; Pastaba: į kainą neįtrauktas vandens skaitiklis	kompl.	98,00	118,58
1.5.	Vandentiekio vamzdyno prijungimas, bandymai	1. Prijungimas prie vandentiekio tinklo (šulinyje, prijungimas mova prie vandentiekio tinklo atšakos, prijungimas balnu ant vandentiekio tinklo); 2. Vamzdyno praplovimas; 3. Hidraulinis bandymas; 4. Vamzdyno dezinfekavimas ir mikrobiologinis tyrimas.	kompl.	80,60	97,53
1.6.	Išpildomoji dokumentacija	Kontrolinė išpildomoji geodezinė nuotrauka.	kompl.	65,00	78,65
1.7.	Komunikacijos žymėjimo stovai	Komunikacijos žymėjimo stovas su lentele, jo sumontavimas	kompl.	25,00	30,25
2. NUOTEKŲ IŠVADO ĮRENGIMO KAINA					
2.1.	Nuotekų vamzdyno montavimas	ATVIRU BŪDU montuojamo vamzdyno DN 110/160 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais; 3. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir montavimas; 4. Vamzdyno užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu.	m	26,10	31,58

AB „Klaipėdos vanduo“

		BETRANŠĖJINIŲ BŪDU montuojamo vamzdžio DN 110/160 mm darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. Vamzdžio ir fasoninių dalių kaina ir montavimas.	m	48,00	58,08
2.2.	Nuotekų išvado prijungimas	Prijungimas prie esamo nuotekų vamzdžio ar įrenginio (šulinio, išsiurbimo duobės, rezervuaro ar kt.), arba nuotekų vamzdžio per pastato sieną įvedimas, sienos hermetizavimas. Esamą įrenginį išsiurbti, išvalyti ir sutvarkyti pagal STR reikalavimus.	kompl.	102,50	124,03
2.3.	Nuotekų apžiūros šuliniai	Nuotekų apžiūros šulinėlis DN 315 mm, jo sumontavimas	kompl.	166,00	200,86
		Nuotekų apžiūros šulinėlis DN 425 mm, jo sumontavimas	kompl.	250,00	302,50
2.4.	G/b nuotekų šulinio D1000mm įrengimas	Šulinio DN 1000mm iš g/b surenkamų elementų su kalas ketaus dangčiu montavimas (žemės darbai, surenkami g/b elementai, liukas su dangčiu) iki 3m gylio	kompl.	820,00	992,20
2.5.	Nuotekų panardinamas siurblys	Nuotekų panardinamas siurblys (našumas iki 1,0 m ³ /d), jo su visa reikiama armatūra (sklendė, atbulinis vožtuvas) sumontavimas šulinyje	kompl.	935,00	1 131,35
		1. Žemės darbai; 2. Elektros kabelio klojimas siurblio pajungimui.	m	7,00	8,47
2.6.	Nuotekų vamzdžio prijungimas	Prijungimas prie nuotekų tinklo šulinyje arba prie kinetės	kompl.	54,00	65,34
2.7.	Nuotekų vamzdžio bandymai	Vamzdžio TV diagnostika (taikoma tik gatvės tinklui)	kompl.	108,00	130,68
2.8.	Šulinio žymėjimo ženklų įrengimas	Komunikacijos žymėjimo stovas su lentele, jo sumontavimas	kompl.	25,00	30,25
2.9.	Išpildomoji dokumentacija	Kontrolinė išpildomoji geodezinė nuotrauka	kompl.	65,00	78,65
3. DANGŲ IŠARDYMO IR ATSTATYMO DARBŲ KAINA					
3.1.	Dangų išardymas ir atstatymas	VEJOS atstatymo darbų kaina: 1. 15 cm augalinis gruntas; 2. Apsėjimas žolių sėklomis.	m ²	2,92	3,53
		ŽVYRO DANGOS atstatymo darbų kaina: 1. Kelio lovio įrengimas; 2. 12 cm storio smėlio - žvyro mišinys su 50 procentų žvirgždo.	m ²	9,00	10,89
		Esamų kliento BETONINIŲ TRINKELIŲ išardymas	m ²	3,00	3,63
		Esamų kliento BETONINIŲ TRINKELIŲ atstatymo darbų kaina: 1. Kelio lovių įrengimas; 2. 15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas; 3. 10 cm storio skaldo pasluoksnio įrengimas; 4. 5 cm storio dolomito atsijų sluoksnio įrengimas; 5. Betono trinkelų dangos įrengimas.	m ²	24,20	29,28
		Esamų kliento ŠALIGATVIO PLYTELIŲ išardymas	m ²	2,20	2,66
		Esamų kliento ŠALIGATVIO PLYTELIŲ atstymo darbų kaina: 1. Kelio lovių įrengimas; 2. 15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas; 3. Šaligatvio plytelių dangos įrengimas (užpilant tarpus smėliu)	m ²	18,53	22,42
		ASFALTBETONIO DANGOS išardymas	m ²	17,50	21,18
		ASFALTBETONIO DANGOS atstymo darbų kaina: 1. Kelio lovių įrengimas; 2. 25 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas; 3. 15 cm storio skaldo pasluoksnio įrengimas; 4. Kraštų apkapojimas; 5. 9 cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas.	m ²	49,00	59,29